

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul Żwirowa

ADRES INWESTYCJI : Gorzyce Wielkie ul. Żwirowa dz. nr 100

INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski

ADRES INWESTORA : Al. Powstańców Wielkopolskich 12

BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia drogi			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 400	m m	 400,00	
				RAZEM	400,00
2 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 400*4,3*0,1	m ³ m ³	 172,00	
				RAZEM	172,00
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 400*3,8	m ² m ²	 1 520,00	
				RAZEM	1 520,00
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 400*4	m ² m ²	 1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm 400*4	m ² m ²	 1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
2		Pobocza			
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm 2*0,75*400	m ² m ²	 600,00	
				RAZEM	600,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia drogi				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	400,00		
2 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	172,00		
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 520,00		
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1 600,00		
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm	m ²	1 600,00		
2		Pobocza				
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm	m ²	600,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Nawierzchnia drogi	
2	Pobocza	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: